

Распечатано с помощью ПК "Sigma-PC", Группа компаний "СфераСофт", г. Орел, тел. 3-9(19)-747-09-01

Страница  
Из всего документов

Пункт приема, очистки и отгрузки наливной сорт зерна в ООО "Орелпропром" в г.п.г. Звенигород, Тульнинского р-на Орловской обл  
устройство фундамента под ситос для жидкого зерна (доп работы)

Локальный смета

Объем:  
Составное  
дети: работа в ценах 2001 г. ТСН Орловская обл. (сентябрь 2010 г.)

Сметная стоимость: 32,37 тыс.руб  
Нормативная трудоемкость: 264,00 чел.ч  
Сметная заработная плата: 1,96 тыс.руб

№ п/п	Шифр норматива	Наименование работ и затрат	Единица изме-рения	Коли-чество	Цена за единицу, руб.			Сметная стоимость, руб.			
					базис	ОСЭ	в том числе: Электр. машин	в т.ч. эл. маш	базис	ОСЭ	в том числе: Электр. машин
<b>Фундамент под ситосы</b>											
1	08-01-003-7 ТЕР-5/1 (ред. 2010)	Гидроизоляция Боква сбитая в 2 слоя по выровненной поверхности фундамента кладки, кирпичу, бетону	100 м2	0,4226	1192,53	203,31	75,73	0	500	86	32
		Накладные расходы (НР)		122 %							
		Сметная прибыль (СП)		85 %							
2	11-01-002-1 ТЕР-5/7 (ред. 2010)	Устройство подстилающих слоев подстилающих	1 м3	62	111,80	29,7	27,43	3,01	5,90	1,004	1,662
		Накладные расходы (НР)		129 %					1,132		
		Сметная прибыль (СП)		75 %					2,118		
4	08-01-001-16 ТЕР-5/7 (ред. 2010)	Устройство фундаментных стенок монолитных бетонных т. 20см	100 м3	0,0953	12725,44	1847,68	2713,19	306,69	12,125	181	259
		Накладные расходы (НР)		105 %					12,730		
		Сметная прибыль (СП)		65 %					8,173		
5	08-01-055-1 ТЕР-5/7 (ред. 2010)	Установка гидроизоляционного слоя на стенку полистиролбетонной	100 м2	1,169	8770,94	846,19	23,34	0	10,253	495	27
		Накладные расходы (НР)		100 %					10,253		
		Сметная прибыль (СП)		70 %					7,155		
<b>Итого по локальной смете:</b>					<b>28 686</b>	<b>1 766</b>	<b>1 980</b>	<b>183</b>			
<b>Накладные расходы (сумма)</b>									<b>2 263</b>		
<b>Сметная прибыль (сумма)</b>									<b>1 430</b>		
<b>Итого с НР и СП</b>									<b>32 369</b>		

22